

## PRZEDMIAR INWESTORSKI 088-01-001

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ MUZEUM PKP W WOLSZTYNIE

Inwestor: Muzeum PKP w Wolsztynie  
Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

PRZEDMIAR 088-01-001

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne			
1	20	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	78,540
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom. 1	8,0*5,1		40,800
	2	Pom. 2	7,4*5,1		37,740
1	30	WKNR W401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	114,823
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.2	3,26*(2*7,4+2*5,1+4*0,24)+2,25*(2*1,1+2*1,12+2*0,54+0,28+0,14+2*1,9+0,24+1,14+3,+2,86+1,0)		125,085
	2	-otwory	-(1,0*2,0+3*1,14*1,5+2*1,7*1,3+1,35*1,12-2*0,7*2,0)		-10,262
1	40	WKNR W401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	283,451
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom 1 sufit	8,0*5,1		40,800
	2	Pom 1 ściany	3,17*(2*8,0+2*5,1)		83,054
	3	-otwory	-(1,0*2,0+0,8*2,0)		-3,600
	4	Pom 2 sufit	7,4*5,1+2*0,24*1,45		38,436
	6	Pom 2 ściany	3,26*(2*7,4+2*5,1)+2,25*(2*2,86+2*1,0+0,24+2*1,1+0,14+1,12+0,54+0,1+0,28+0,54+0,98+2*1,9*2,36+2,63)		138,781
	7	-otwory	-(1,0*2,0+2*0,7*2,0+2*1,25*1,12+2*1,7*1,3+1,0*2,0)		-14,020
1	50	WKNR W401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	79,236
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom. 1	40,80		40,800
	2	Pom. 2	38,436		38,436
1	60	WKNR W401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	193,955
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom. 1	83,054-3,6-(3*1,14*1,5)		74,324
	2	Pom. 2	138,781-14,02-(3*1,14*1,5)		119,631
1	61	WKNR W401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi ościeży okiennych	m <sup>2</sup>	8,694
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6*(0,35*(1,14+2*1,5))		8,694
1	70	WKNR W401-12-12-23-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	metr	4,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	80x60	6*0,8		4,800