

PRZEDMIAR INWESTORSKI 089-01-001

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ MUZEUM PKP W WOLSZTYNIE
-KLATKA SCHODOWAInwestor: Muzeum PKP w Wolsztynie
Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

PRZEDMIAR 089-01-001

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne			
1	20	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	84,576
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	HALL WEJŚCIOWY - PARTER	5,07*6,72	34,070
		2	HALL WEJŚCIOWY - PIĘTRO	4,95*3,30	16,335
		3	BIEGI SCHODOWE	4*2,21*3,2+2*1,14*2,58	34,170
1	40	WKNR W401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	297,645
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	HALL WEJŚCIOWY - SUFIT	5,07*6,72	34,070
		2	HALL WEJŚCIOWY - ŚCIANY	3,28*(6,72*2+5,07*2)	77,342
		3	- OTWORY DRZWIOWE	-(1,0*2,0*4+1,08*2,0-2,44*3,18)	-2,401
		4	- BOAZERIA DREWNIANA	-1,4*(4,5+0,7)	-7,280
		6	HALL I PIĘTRA -SUFIT	4,95*3,3	16,335
		7	HALL I PIĘTRA ŚCIANY	2,84*(2*4,95+2*3,3)	46,860
		8	-OTWORY DRZWIOWE	-(1,0*2,0*4+2,44*2,84)	-14,930
		9	KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY	(2*4,94)*(3,28+2,84+2,53)-(2,87*2,07*0,5)+2,58*(1,9+3,07+2,1)	100,732
		10	SPOCZNIKI	2*1,14*2,58	5,882
		11	BIEGI	4*2,21*3,2	28,288
		12	SUFIT	4,94*2,58	12,745
1	50	WKNR W401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	97,321
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	HALL WEJŚCIOWY - SUFIT	5,07*6,72	34,070
		2	HALL I PIĘTRA -SUFIT	4,95*3,3	16,335
		3	SPOCZNIKI	2*1,14*2,58	5,882
		4	BIEGI	4*2,21*3,2	28,288
		5	SUFIT	4,94*2,58	12,745
1	60	WKNR W401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	142,414
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		4	HALL WEJŚCIOWY - ŚCIANY	(3,28-1,5)*(6,72*2+5,07*2)	41,972
		5	- OTWORY DRZWIOWE	-(1,0*0,5*4+1,08*0,5-2,44*3,18)	5,219
		8	HALL I PIĘTRA ŚCIANY	(2,84-1,5)*(2*4,95+2*3,3)	22,110
		9	-OTWORY DRZWIOWE	-(1,0*0,5*4+2,44*2,84)	-8,930
		10	KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY	(2*4,94)*(3,28+2,84+2,53-1,5)-(2,87*2,07*0,5)+2,58*(1,9+3,07+2,1-1,5)	82,042
1	61	WKNR W401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m ²	59,820
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	HALL WEJŚCIOWY - ŚCIANY	1,5*(6,72*2+5,07*2)	35,370
		2	- OTWORY DRZWIOWE	-(1,0*1,5*4+1,08*0,5-2,44*3,18)	1,219
		3	- BOAZERIA DREWNIANA	-1,4*(4,5+0,7)	-7,280
		4	HALL I PIĘTRA ŚCIANY	1,5*(2*4,95+2*3,3)	24,750
		5	-OTWORY DRZWIOWE	-(1,0*1,5*4+2,44*2,84)	-12,930
		6	KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY	2*4,94*1,5+2,58*1,5	18,690
1	70	WKNR W401-12-12-23-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	metr	1,420
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,56+0,86	1,420
1	80	WKNR W401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	14,520
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		4*1,1*3,2+2*1,1*0,2	14,520
1	90	PKZ 1916-11-33-01-00	ANALOGIA - SZLIFOWANIE STOPNIC SCHODOWYCH	m ²	27,605
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,31*2,21*36+2,58*1,14	27,605

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	100	KNR	401-09-31-08-00 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi DREWNIANE 2-skrzydłowe szklone	m ²	3,643
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,44*2,53		3,643